MORBIHAN

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
ET DES MOBILITES
Agence technique
Départementale Sud-Est

FICHE D'INFORMATION DE TRAVAUX

Route départementale N°115

Réfection des berges

Communes de COLPO

Du 26 octobre au 30 octobre 2026

Objet de l'opération

Dans le cadre du programme d'entretien des routes départementales 2026, le département du Morbihan a décidé de renforcer les berges d'un cours d'eau le long de la RD115, au lieudit « Kerhuel » sur la commune de COLPO.
Les travaux permettront de pérenniser la structure de l'accotement ainsi que celle de la chaussée afin d'améliorer les conditions de sécurité des usagers.

Plan de situation



Désignation des intervenants

Maîtrise d'ouvrage : Département du Morbihan
Maîtrise d'œuvre : Direction des Infrastructures et des Mobilités
(Suivi chantier : ATD Sud Est – SERD de Grand-Champ)
Montant de l'opération : 23 858.47 € TTC
Les travaux seront réalisés par l'entreprise COLAS.
Les travaux sont intégralement pris en charge par le département du Morbihan.

Contenu des travaux de réparation de l'ouvrage

Les travaux portent sur la reprise de la berge et de l'accotement, par la réalisation d'enrochements liaisonnés.

Organisation des travaux

Les travaux sont programmés de 8h00 le premier jour à 18h00 le dernier jour, de jour comme de nuit, à partir du 26 octobre 2026 pour une durée prévisionnelle de deux semaines suivant le phasage suivant :

- Installation d'un batardeau d'eau, avec la mise en place d'une conduite pour assurer l'écoulement des eaux pendant la période des travaux ;
- En fonction du niveau d'eau dans le ruisseau, la réalisation de pêche électrique entre le batardeau et le pompage des eaux pour la mise à sec du ruisseau ;
- Le terrassement des berges ;
- La réalisation des enrochements ;
- La remise en état des accotements et le nettoyage du chantier.

Information et restriction de circulation durant les travaux

Les travaux nécessiteront la mise en place d'une restriction de circulation, à compter du 26 octobre 2026, et pendant les différentes phases de travaux, pour une durée prévisionnelle globale de deux semaines suivant le principe ci-dessous :

- La circulation sera interdite pendant la durée des travaux.
- Une déviation sera mise en place par les services du Département.

Déviation de circulation RD115 – chantier de 8h00 le premier jour à 18h00 le dernier jour, de nuit et de jour



Itinéraires des déviations :

A partir de COLPO (D115), les usagers se dirigeront vers BIGNAN (D150), puis en agglomération (D1) et prendront la direction de LOCQULTAS (D181) pour retrouver le carrefour dit de « Roc'hnened » (D115) où ils retrouveront leur itinéraire. Cette déviation concerne les deux sens de circulation.

Modalités de transport collectif en liaison avec les autorités organisatrices de transports

Les services de transport ont été informés des contraintes et modalités de circulation à prendre en compte durant la période des travaux.

Le conseil départemental attire l'attention de l'ensemble des usagers : Restez vigilant et respectez les agents qui interviennent sur les chantiers dans le but d'améliorer les conditions de circulation.

Contacts

Maîtrise d'ouvrage : Conseil départemental du Morbihan

Maîtrise d'œuvre : Direction des Infrastructures et des Mobilités

Contact avec les élus ou la presse :
Sarah LE BORGNE (cabinet) 02 97 54 82 11 - email : sarah.leborgne@morbihan.fr
Xavier DOMANIECKI (directeur DIM) : 02 97 54 83 60 – email : xavier.domaniecki@morbihan.fr

Contacts pour tous les usagers, riverains ou associations :

Message par courrier à M. le Président du conseil départemental
Ou voie électronique dans la rubrique:
https://www.morbihan.fr/contactez-nous/ ou par mail :
routes@morbihan.fr
Merci d'éviter d'adresser un mail sur une boîte personnelle, car il n'y aura pas de réponse compte-tenu du nombre important de messages.